Bâtiment de service d’un bloc (×4)

48 000 pi² par niveau · 1 niveau · 220 employés

N1



Programme

01	Salle de commande du bloc (4 réacteurs)	6 000 pi²
02	Salle de commande de secours	2 000 pi²
03	Bureaux de l’équipe de quart	6 000 pi²
04	Contrôle radiologique d’accès	3 000 pi²
05	Vestiaires et douches de la zone contrôlée	6 000 pi²
06	Atelier d’instrumentation	6 000 pi²
07	Magasin de pièces du bloc	6 000 pi²
08	Salle de pause et cuisinette	1 500 pi²
09	Salle des batteries et onduleurs	4 000 pi²
10	Escaliers, toilettes et locaux techniques (oue	1 510 pi²
11	Escaliers, toilettes et locaux techniques (est	1 510 pi²
—	Corridor central	4 480 pi²

Contrôle : 43 520 pi² de pièces + 4 480 pi² de corridor = 48 000 pi² (320 × 150 pi).

220 employés travaillent dans ce bâtiment.

Salle de pause, vestiaires et toilettes pour les employés.

Disposition proposée à partir du programme du dossier.

N

0 10 20 40 pi · échelle graphique