Entrepôts et logistique

149 910 pi² par niveau · 1 niveau · 200 employés

G



Programme

01	Entrepôt de pièces (palettiers)	88 000 pi²
02	Entreposage climatisé de l’électronique	15 000 pi²
03	Quais d’expédition vers la base de lancement	20 000 pi²
04	Bureaux de la logistique	5 000 pi²
05	Salle de pause et cuisinette	1 000 pi²
06	Vestiaires et toilettes	1 500 pi²
07	Escaliers, toilettes et locaux techniques (oue	5 715 pi²
08	Escaliers, toilettes et locaux techniques (est	5 715 pi²
—	Corridor central	7 980 pi²

Contrôle : 141 930 pi² de pièces + 7 980 pi² de corridor = 149 910 pi² (570 × 263 pi).

200 employés travaillent dans ce bâtiment.

Salle de pause, vestiaires et toilettes pour les employés.

Disposition proposée à partir du programme du dossier.

N

0 10 20 40 pi · échelle graphique