Village des employés : centre de services

119 850 pi² par niveau · 1 niveau · 350 employés

P4



Programme

01	Cafétéria et restaurant (1 000 places)	30 000 pi²
02	Gym, piscine et terrains	30 000 pi²
03	Clinique	10 000 pi²
04	Garderie	12 000 pi²
05	Épicerie et café	10 000 pi²
06	Bureaux des services	8 000 pi²
07	Escaliers, toilettes et locaux techniques (oue	6 355 pi²
08	Escaliers, toilettes et locaux techniques (est	6 355 pi²
—	Corridor central	7 140 pi²

Contrôle : 112 710 pi² de pièces + 7 140 pi² de corridor = 119 850 pi² (510 × 235 pi).

350 employés travaillent dans ce bâtiment.

Salle de pause, vestiaires et toilettes pour les employés.

Disposition proposée à partir du programme du dossier.

N

0 10 20 40 pi · échelle graphique